

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านศรีประเสริฐ - บ้านศรีโพธิ์ทอง ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑,๑๖๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ๑. งานดิน ๒. งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ๓. งานผิวทาง ๔. งานไหล่ทาง ๕. คอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. วันที่กำหนดราคากลาง : วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

ราคากลางงานก่อสร้าง ๑,๑๖๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : แบบ ปร.๔ ปร.๕

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑. นางสาววิชรินทร์ หาญเชิงชัย	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.หันนางาม	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายเฉลิมชัย พุทธิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓. นางมงคล สะเทิงรัมย์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  
เรื่อง ราคาากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีประเสริฐ - บ้านศรีโพธิ์ทอง  
ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคาากลางและการคำนวณราคาากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ได้ดำเนินการคำนวณราคาากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านศรีประเสริฐ - บ้านศรีโพธิ์ทอง ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑) ราคาากลาง ๑,๑๖๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายประธาน หาญเชิงชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4 แผ่น

โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศรีประเสริฐ - บ้านศรีโพธิ์ทอง ฝัองจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.หันนางามกำหนด (แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท1-01)

สถานที่ดำเนินงาน : หมู่ที่ 2 บ้านโปร่งแจ่ม ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : อบต.หันนางาม

ประมาณการโดย : นายปฐมพงศ์ บุคิพันคา ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่ : 25 เมษายน 2562

ปีงบประมาณ : 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ทรายรองพื้น	100.00	ลบ.ม.	545.17	54,517.00	99	9,900.00	64,417.00
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	300.00	ลบ.ม.	1,948.60	584,580.00	306	91,800.00	676,380.00
3	เหล็ก RB Ø 15 มม.	278.00	กก.	20.85	5,796.30	3.40	945.20	6,741.50
4	เหล็ก DB Ø 16 มม.	790.00	กก.	18.66	14,741.40	3.40	2,686.00	17,427.40
5	เหล็ก RB Ø 19 มม.	44.60	กก.	20.50	914.30	3.40	151.64	1,065.94
6	เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20#	2,000	ตร.ม.	27.00	54,000.00	5.00	10,000.00	64,000.00
7	แอสฟัลท์ผสมทราย	73	ลิตร	16.00	1,168.00			1,168.00
9	ค่าแรงติดตั้งแบบ	1,500	เมตร		0.00	11.50	17,250.00	17,250.00
10	ลูกเรียงไหล่ทาง	75.00	ลบ.ม.	70.00	5,250.00			5,250.00
	รวมวัสดุ + ค่าแรง							853,699.84

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายปฐมพงศ์ บุคิพันคา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจประมาณการ

(นายเฉลิมชัย ทูทโร )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีประเสริฐ - บ้านศรีโพธิ์ทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร  
 ขนาดเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมคิดตั้ง  
 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม แบบอบต. กำหนด(แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท1-01)  
 สถานที่ดำเนินงาน : หมู่ที่ 1 บ้านศรีประเสริฐ ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.หันนางาม  
 ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ปีงบประมาณ : 2562 ประมาณการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงินไข
2	ประเภทงานทาง	853,699.84	1.3624	1,163,080.66	- ภาษี 7%
3	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,500.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				1,166,580.66	
ปรับราคาเป็น				1,166,500.00	
หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ).....ตรวจประมาณการ  
 (นายปฐมพงศ์ บุดีพันธ์) (นายเฉลิมชัย ทุทโท)  
 ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....อนุมัติ  
 (นายรัชกร เต็มแสง) (นายประธาน หาญเชิงชัย)  
 ปลัด อบต.หันนางาม นายก อบต.หันนางาม